# 水路・暗渠清掃業務委託仕様書

１．委託期間は契約締結日～令和８年４月３０日とする。

２．業務内容は水路・暗渠清掃とし、作業種別、単価区分等は別紙明細の区分とする。

３．開渠部の側溝清掃車　　ロータリーブロア式　2.2～2.5㎥　160ps
　　暗渠部の側溝清掃車　　ロータリーブロア式　2.2～2.5㎥　160ps
　　排水管清掃車　ジェット式　5300～5800ﾘｯﾄﾙ　180ps　の組み合わせを標準とする。

４．交通誘導警備員（資格有り）について
　　「警備員等の検定等に関する規則」で交通誘導警備業務を行なう場所毎に１名以上の配置が義務付けられた検定合格者のことである。
　　当市において、福井県公安委員会が検定合格者（交通誘導警備）の配置が必要であると認める路線は下記のとおりである。

・一般国道４１６号の全域
・県道勝山丸岡線の全域
・県道滝波長山線の全域

５．災害時に暗渠詰まりが発生する可能性があるので、早急に対応できる体制をとること。

水路・暗渠清掃等委託　明細書

| 工種 | 規格 | | 種別 | 単位 | 区分 | 伺額（単価） | 予定数量又は枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠清掃工 | 管径150～400（組合せ施工） | | C1 | m | 湿潤 | 3,802 | 25.0 |
| | 断面0.125㎡未満　率50%未満 | | | | 固結 | 4,180 | 10.0 |
| | 管径150～400（組合せ施工） | | C2 | m | 湿潤 | 4,354 | 20.0 |
| | 断面0.125㎡未満　率50%以上 | | | | 固結 | 4,780 | 10.0 |
| | 管径400～800（組合せ施工） | | C3 | m | 湿潤 | 4,702 | 10.0 |
| | 断面0.5㎡未満　率50%未満 | | | | 固結 | 5,170 | 10.0 |
| | 管径400～800（組合せ施工） | | C4 | m | 湿潤 | 5,329 | 10.0 |
| | 断面0.5㎡未満　率50%以上 | | | | 固結 | 5,860 | 10.0 |
| | 管径800～1000（組合せ施工） | | C5 | m | 湿潤 | 5,778 | 10.0 |
| | 断面0.785㎡未満　率50%未満 | | | | 固結 | 6,350 | 10.0 |
| | 管径800～1000（組合せ施工） | | C6 | m | 湿潤 | 7,017 | 5.0 |
| | 断面0.785㎡未満　率50%以上 | | | | 固結 | 7,710 | 5.0 |
| 側溝蓋撤去/据付 | 40～80kg | | B1 | 枚 | | 384 | 8.0 |
| | 80～120kg | | B2 | 枚 | | 541 | 8.0 |
| 側溝清掃工（暗渠清掃と一連の作業をする場合の開口部） | 平均泥土量 | 0.02 $m^3$ | A1 | m | 湿潤 | 611 | 10.0 |
| | | | | | 固結 | 670 | 10.0 |
| | | 0.04 $m^3$ | A2 | m | 湿潤 | 883 | 10.0 |
| | | | | | 固結 | 970 | 10.0 |
| | | 0.08 $m^3$ | A3 | m | 湿潤 | 1,421 | 10.0 |
| | | | | | 固結 | 1,560 | 10.0 |
| | | 0.12 $m^3$ | A4 | m | 湿潤 | 2,042 | 10.0 |
| | | | | | 固結 | 2,240 | 10.0 |
| | | 0.2 $m^3$ | A5 | m | 湿潤 | 3,112 | 10.0 |
| | | | | | 固結 | 3,420 | 10.0 |
| | | 0.3 $m^3$ | A6 | m | 湿潤 | 4,526 | 10.0 |
| | | | | | 固結 | 4,970 | 10.0 |
| | | 0.4 $m^3$ | A7 | m | 湿潤 | 5,948 | 10.0 |
| | | | | | 固結 | 6,540 | 10.0 |
| | | 0.5 $m^3$ | A8 | m | 湿潤 | 7,261 | 10.0 |
| | | | | | 固結 | 7,980 | 10.0 |
| 交通誘導員 | 資格有り | | D1 | 人 | | 18,200 | 4.0 |
| | 資格無し | | D2 | 人 | | 15,800 | 4.0 |

※年間の発注予定数量はあくまで予定であり、今年度の確実な発注数量を保証するものではありません。