

仕 様 書

1. 適用範囲

本仕様書は勝山市（以下「発注者」という。）が発注する「令和8年度 平泉寺配水池 不断水清掃業務委託」に適用するものである。本仕様書に定めていない事項については、監督職員との協議によるものとする。

2. 対象施設

清掃を実施する施設の概要は次のとおりである。

施設名： 平泉寺配水池（勝山市 平泉寺町平泉寺 地係）

対象施設： A=475.0m²（底面）

3. 業務内容

本業務は、配水池の経年による底部及びピット内の汚れ、堆積物を不断水工法にて清掃除去を行うことと同時に池内施設状況の調査を行い、今後の施設の維持管理に役立てることを目的とする。

- （1）施工にあたっては、本仕様書ならびに関係法令を遵守し監督職員の指示に従って施工すること。
- （2）現場業務着工に先立ち、仮設備進入路は監督職員が指定する通路を使用すること。
- （3）使用機材の仮置き場は、監督職員が指示した場所を使用すること。

4. 一般事項

- （1）主任技術者は、経験を有する技術者（潜水士免許、土木施工管理技士、貯水槽清掃監督員）を選任し常駐させ、工程及び安全管理に努め施工の円滑な進捗を図ること。
- （2）施工に従事する作業員は、潜水士免許取得者を配置し、配水池メンテナンス業務の経験者があたること。
- （3）業務に伴う危険及び災害防止のため、常に予防的措置を講じること。

5. 安全対策

- （1）本業務は、飲料水の貯水池内での作業であるため、衛生上問題のないよう十分注意すること。また、配水池内で使用する機材は消毒を行い、作業員については検便検査等必要な検査を受け合格した者があたること。
- （2）水中技術者は水中電話等を携帯し、常に連絡可能な状況にしておくこと。
- （3）施工時は、常時施工状況を監視し、濁りが起きないように施工すること。

- (4) 配水管及び流入管は常時通水状態であるため、吸い込み防護スクリーン等を設置し又作業員の体調管理に留意するなど、事故のないように万全の対策を講じること。

6. 施工管理

- (1) 工程管理は、実施工程に基づき各作業を進め、各工程の進捗状況を把握すること。
(2) 写真管理は、監督職員の指示に基づき管理すること。

7. 提出書類

	内 容	部 数	提 出 期 限
1	業 務 計 画 書	1	監 督 職 員 指 示 日
2	作 業 日 報	1	〃
3	作 業 写 真	1	〃
4	報 告 書	1	〃

8. その他

- (1) 施工完了後において確認が困難な作業については、中間検査を行う。
(2) 作業を遂行するにあたり、水質悪化、濁り等及び潜水事故といった問題が発生しないように努めることは当然であるが、万が一上記のような問題が発生した場合には、業務受注者の責において処理又は回復にかかった費用を負担すること。
(3) 本仕様書に疑問が生じた場合は、双方協議のうえ決定するものとする。

9. 個人情報の保護

委託業務の処理上個人情報の取り扱いが生ずる場合は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。また、委託業務の処理上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

さらに、この契約による業務に関して知り得た個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10. 費用算出根拠

工種	数量	単価	金額	摘要
水道施設整備				
配水池清掃工				
清掃労務費	475.0m2			
清掃機材費	475.0m2			
調査記録工	1箇所			
直接委託費	1式			
共通仮設費	1式			
純委託費	1式			
現場管理費	1式			
委託原価	1式			
一般管理費等	1式			
委託価格	1式			
消費税相当額	1式			
業務委託費	1式			