
位置図

○：修繕場所



※地理院タイル（国土地理院）を利用して作成

縮尺:1/10,000

0　250m　500m

重機借り上げ　仕様書

1　業務名　　大袋地区　災害復旧に係る重機借上げ業務その１

2　実施日　　契約締結日～令和９年３月 19 日（金）

3　作業箇所　勝山市遅羽町大袋 地係

4　借上げ車種

1-1（水路）箇所内訳

小型バックホウ（0.13m3）	作業時間	合計 24 時間
ダンプトラック（2t）	作業時間	合計 24 時間

1-2（水路）箇所内訳

小型バックホウ（0.13m3）	作業時間	合計 21 時間
ダンプトラック（2t）	作業時間	合計 21 時間

1-3（農地）箇所内訳

小型バックホウ（0.13m3）	作業時間	合計 24 時間
ダンプトラック（2t）	作業時間	合計 24 時間

1-4（農地）箇所内訳

クローラー型バックホウ（0.28m3）	作業時間	合計 21 時間
ダンプトラック（2t）	作業時間	合計 21 時間

各重機の作業場所までの運搬、各運転手を含む。

5　作業内容

農地及び水路に堆積している土砂撤去を行う。

6　その他

安全対策等においては適用となる法令等を遵守すること。また、乗車中に発生した交通事故や第三者に損害を及ぼしたときは、損害賠償の責を負うこと。

積算用

重機機種		運転時間	単価	金額
1-1				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3(平積0.10m3)	24 h		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級(普通)	24 h		
重機運搬(片道)	中型車(4tｸﾗｽ) 10kmまで	2 回		
小計				
1-2				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3(平積0.10m3)	21 h		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級(普通)	21 h		
小計				
1-3				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3(平積0.10m3)	24 h		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級(普通)	24 h		
小計				
1-4				
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3(平積0.2m3)	21 h		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級(普通)	21 h		
重機運搬(片道)	大型車(10tｸﾗｽ) 20kmまで	2 回		
小計				
合計	税抜き			
消費税				
業務費	税込み			